Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	постановление от 21.04.2025 № 80
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	
Наименование субъекта Российской Федерации	09. Карачаево-Черкесская Республика
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Карачаево-Черкесская Республика

Спортивная площадка на общественной территории в районе возле МКД №1а, 2, 3, 16б, 16в
(наименование стройки)

Спортивная площадка на общественной территории в районе возле МКД №1а, 2, 3, 16б, 16в
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Спортивная площадка на общественной территории в районе возле МКД №1а, 2, 3, 16б, 16в
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость	1 235,60	тыс.руб.			
в том числе:					
строительных работ	248,23	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	58,68	тыс.руб.
монтажных работ	744,70	тыс.руб.	Средства на оплату труда машинистов	1,82	тыс.руб.
оборудования	0,00	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	175,81	чел.-ч.
прочих затрат	0,00	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	3,97	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	**ГЭСН01-02-057-02**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Применительно: срезка дерна)**	**100 м3**	**0,21**	**1**	**0,21**					
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154		32,34			296,08		9 575,23
		Итого прямые затраты									**9 575,23**
2	**ГЭСН27-04-016-04**	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной**	**1000 м2**	**0,07**	**1**	**0,07**					
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	27,7		1,939			301,51		584,63
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,52		0,1764	887,54	1,33	1 180,43		208,23
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,52		0,1764			488,93		86,25
	91.08.03-029	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т	маш.-ч	1,02		0,0714	2 190,26	1,43	3 132,07		223,63
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,02		0,0714			488,93		34,91
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3		0,021			636,73		13,37
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,3		0,021			363,98		7,64
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,00013		0,0000091	55 898,18	1,29	72 108,65		0,66
П,Н	*01.7.12.05-1018*	*Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2*	*м2*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**1 159,32**
3	**ФСБЦ-01.7.12.05-1006**	**Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 250 г/м2**	**м2**	**70**	**1**	**70**	**39,22**	**1,36**	**53,34**		**3 733,80**
4	**ГЭСН27-04-001-01**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка**	**100 м3**	**0,07**	**1**	**0,07**					
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4		1,008			304,23		306,66
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,77		0,1239	1 933,00	1,33	2 570,89		318,53
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,77		0,1239			488,93		60,58
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,29		0,3003			1 606,74		482,50
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,29		0,3003			418,31		125,62
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08		0,4956	2 391,60	1,43	3 419,99		1 694,95
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,08		0,4956			488,93		242,31
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,74		0,0518			1 458,92		75,57
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,74		0,0518			363,98		18,85
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5		0,35	35,71	0,85	30,35		10,62
П,Н	*02.3.01.02*	*Песок для строительных работ природный*	*м3*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**3 336,19**
5	**ФСБЦ-02.3.01.02-1118**	**Песок природный для строительных работ II класс, средний**	**м3**	**7**	**1**	**7**	**565,20**	**1,87**	**1 056,92**		**7 398,44**
6	**ГЭСН01-01-009-08**	**Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2**	**1000 м3**	**0,006375**	**1**	**0,006375**					
	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3	маш.-ч	23,69		0,1510238			1 542,06		232,89
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	23,69		0,1510238			488,93		73,84
		Итого прямые затраты									**306,73**
7	**ГЭСН27-02-010-08**	**Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при цементобетонных покрытиях**	**100 м**	**0,51**	**1**	**0,51**					
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	32,65		16,6515			296,08		4 930,18
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	15,97		8,1447			323,24		2 632,69
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	15,97		8,1447			363,98		2 964,51
	91.05.13-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т	маш.-ч	0,32		0,1632	735,21	1,34	985,18		160,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,32		0,1632			363,98		59,40
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,19		0,0969			669,07		64,83
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,0969			363,98		35,27
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0005		0,000255	70 296,20	1,35	94 899,87		24,20
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,008		0,00408	3 778,62	1,41	5 327,85		21,74
	11.1.03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0,1		0,051	10 082,68	1,5	15 124,02		771,33
Н	*05.2.03.04*	*Камни бортовые бетонные*	*м3*	*1,6*		*0,816*					
Н	*04.1.02.05*	*Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*4,59*		*2,3409*					
		Итого прямые затраты									**11 664,93**
8	**ТЦ_05.2.03.04_61_611800077 896_18.05.2026_01_1.3**	**Камень бетонный бортовой БР 100.20.8 гладкий серый**	**шт**	**51**	**1**	**51**			**561,00**		**28 611,00**
9	**ГЭСН27-04-003-05**	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см**	**1000 м2**	**0,029**	**1**	**0,029**					
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29,71		0,86159			323,24		278,50
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,21		0,03509	887,54	1,33	1 180,43		41,42
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,21		0,03509			488,93		17,16
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,28		0,03712	1 933,00	1,33	2 570,89		95,43
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,28		0,03712			488,93		18,15
	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	8,6		0,2494			1 986,30		495,38
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	8,6		0,2494			418,31		104,33
	91.08.03-018	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т	маш.-ч	5,16		0,14964	1 753,85	1,37	2 402,77		359,55
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	5,16		0,14964			488,93		73,16
	91.08.03-049	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т	маш.-ч	2,9		0,0841			2 343,30		197,07
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,9		0,0841			488,93		41,12
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,82		0,05278			1 458,92		77,00
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,82		0,05278			363,98		19,21
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25		0,725	35,71	0,85	30,35		22,00
П,Н	*02.2.04.04*	*Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.*	*м3*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**1 839,48**
10	**ГЭСН27-04-003-08**	**На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07**	**1000 м2**	**0,029**	**1**	**0,029**					
	Т.Ч.	До толщины 17 см: 17-15=2 2/1=2 k=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	0,23	2	0,01334			1 986,30		26,50
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,23	2	0,01334			418,31		5,58
	91.08.03-018	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т	маш.-ч	0,1	2	0,0058	1 753,85	1,37	2 402,77		13,94
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	2	0,0058			488,93		2,84
	91.08.03-049	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т	маш.-ч	0,13	2	0,00754			2 343,30		17,67
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,13	2	0,00754			488,93		3,69
П,Н	*02.2.04.04*	*Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.*	*м3*	*0*	*2*	*0*					
		Итого прямые затраты									**70,22**
11	**ФСБЦ-02.2.04.04-0132**	**Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм**	**м3**	**7,9181345**	**1**	**7,9181345**	**1 725,45**	**1,37**	**2 363,87**		**18 717,44**
12	**ГЭСН27-07-005-01**	**Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.**	**10 м2**	**3,5**	**1**	**3,5**					
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,5		36,75			359,91		13 226,69
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,03		0,105			1 606,74		168,71
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,03		0,105			418,31		43,92
	91.08.09-002	Плиты вибрационные электрические, мощность до 1 кВт	маш.-ч	0,57		1,995	7,51	1,27	9,54		19,03
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,03		0,105			1 458,92		153,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,105			363,98		38,22
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,105			636,73		66,86
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,105			363,98		38,22
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2		0,7	35,71	0,85	30,35		21,25
	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,05		0,175	565,20	1,87	1 056,92		184,96
Н	*05.2.02.21*	*Плитки тротуарные*	*м2*	*10,2*		*35,7*					
		Итого прямые затраты									**13 961,05**
13	**ТЦ_05.2.02.21_61_611800077896_18.05.2026_02_2.1**	**Прямоугольник А2П4 Антрацит**	**м2**	**35,7**	**1**	**35,7**			**1 997,50**		**71 310,75**
14	**ГЭСН06-01-001-13**	**Устройство фундаментов-столбов: бетонных**	**100 м3**	**0,009**	**1**	**0,009**					
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	490		4,41			323,24		1 425,49
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17,61		0,15849			995,77		157,82
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	17,61		0,15849			488,93		77,49
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,68		0,00612			1 604,19		9,82
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,68		0,00612			488,93		2,99
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,25		0,00225			1 606,74		3,62
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25		0,00225			418,31		0,94
	91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.-ч	24,5		0,2205	10,37	1,17	12,13		2,67
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,99		0,00891			636,73		5,67
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,99		0,00891			363,98		3,24
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,424		0,003816	35,71	0,85	30,35		0,12
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,064		0,018576			7,31		0,14
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	75		0,675			13,62		9,19
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,03		0,00027	70 296,20	1,35	94 899,87		25,62
	03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,082		0,000738	5 275,05	1,32	6 963,07		5,14
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0762		0,0006858	60 258,20	0,92	55 437,54		38,02
	11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,7		0,0063	5 764,42	1,68	9 684,23		61,01
Н	*04.1.02.05*	*Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*102*		*0,918*					
Н	*11.1.03.06*	*Щиты из досок*	*м2*	*65,1*		*0,5859*					
		Итого прямые затраты									**1 828,99**
15	**ФСБЦ-04.1.02.05-0120**	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W4**	**м3**	**0,918**	**1**	**0,918**	**4 340,76**	**1,16**	**5 035,28**		**4 622,39**
16	**ТЦ_59.1.15.01_77_7726466933_18.05.2026_02_7.1**	**Спортивно-развивающий комплекс СРК-01**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**353 572,13**		**353 572,13**
17	**ГЭСН06-01-001-01**	**Устройство бетонной подготовки**	**100 м3**	**0,006**	**1**	**0,006**					
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	135		0,81			296,08		239,82
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18		0,108			995,77		107,54
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	18		0,108			488,93		52,80
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5,93		0,03558	8,54	1,49	12,72		0,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12		0,00072			636,73		0,46
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12		0,00072			363,98		0,26
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,75		0,0105	35,71	0,85	30,35		0,32
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250		1,5			13,62		20,43
Н	*04.1.02.05*	*Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*102*		*0,612*					
		Итого прямые затраты									**422,08**
18	**ФСБЦ-04.1.02.05-0120**	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W4**	**м3**	**0,612**	**1**	**0,612**	**4 340,76**	**1,16**	**5 035,28**		**3 081,59**
19	**ГЭСНм37-01-001-03**	**Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т**	**шт**	**5**	**1**	**5**					
	571/пр_2022_п.49_т.1_стр.1_стб.2	Коэффициент изменения массы оборудования: 0,30-0,40 ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)										
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	18,5	0,7	64,75			347,69		22 512,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,05	0,7	0,175	1 703,30	1,38	2 350,55		411,35
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	0,7	0,175			488,93		85,56
	91.05.08-007	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т	маш.-ч	0,21	0,7	0,735	1 761,85	1,08	1 902,80		1 398,56
	4-100-070	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,21	0,7	0,735			521,53		383,32
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,7	0,175			636,73		111,43
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	0,7	0,175			363,98		63,70
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,15	0,7	0,525	4,35	1,16	5,05		2,65
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,52	0,7	8,82			34,44		303,76
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,4	0,7	4,9	114,64	1,13	129,54		634,75
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,24	0,7	0,84	41,38	1,41	58,35		49,01
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,592	0,7	9,072			7,31		66,32
	01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	3,5	0,7	12,25	148,86	0,84	125,04		1 531,74
		Итого прямые затраты									**27 555,08**
19.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,7	450,26
20	**ТЦ_59.1.15.01_77_7731458462_18.05.2026_02_4.1**	**Тренажер Шаговый Romana 207.31.10**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**96 906,69**		**96 906,69**
21	**ТЦ_59.1.15.01_77_7731458462_18.05.2026_02_6.1**	**Тренажер Эллиптический Romana 207.50.10**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**68 110,08**		**68 110,08**
22	**ТЦ_59.1.15.01_77_7731458462_18.05.2026_02_3.1**	**Тренажер Двойные лыжи Romana 207.21.10**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**89 494,96**		**89 494,96**
23	**ТЦ_59.1.15.01_77_7731458462_18.05.2026_02_5.1**	**Тренажер Степпер Romana 207.48.10**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**76 117,92**		**76 117,92**
		Всего по разделу 1 Новый раздел									**992 928,66**
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									893 846,75
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									58 677,33
		Эксплуатация машин									7 722,83
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 820,57
		Материалы									825 626,02
		Строительные работы									248 227,37
		в том числе:									
		оплата труда									36 164,40
		эксплуатация машин и механизмов									5 495,08
		оплата труда машинистов (Отм)									1 287,99
		материалы									138 692,16
		накладные расходы									40 499,91
		сметная прибыль									26 087,83
		Монтажные работы									744 701,29
		в том числе:									
		оплата труда									22 512,93
		эксплуатация машин и механизмов									2 227,75
		оплата труда машинистов (Отм)									532,58
		материалы									686 933,86
		накладные расходы									21 201,87
		сметная прибыль									11 292,30
		Всего									**992 928,66**
		Всего ФОТ (справочно)									60 497,90
		Всего накладные расходы (справочно)									61 701,78
		Всего сметная прибыль (справочно)									37 380,13
		Непредвиденные затраты 2%									19 858,57
		Всего с непредвиденными									**1 012 787,23**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 22%									222 813,19
		ВСЕГО по смете									**1 235 600,42**
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									784 123,53
		Затраты труда рабочих				175,80949					
		Затраты труда машинистов				3,9708238					

Составил: А.С. Булавская

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Р.А. Приходько

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]