Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1]	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	постановление от 21.04.2025 № 80
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	
Наименование субъекта Российской Федерации	09. Карачаево-Черкесская Республика
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Карачаево-Черкесская Республика

(наименование стройки)

Ограждение кладбища с.Важное

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС №02-01-01

Ограждение кладбища с.Важное

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость	1 100,00	тыс.руб.			
в том числе:					
строительных работ	804,63	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	237,36	тыс.руб.
монтажных работ	97,01	тыс.руб.	Средства на оплату труда машинистов	13,56	тыс.руб.
оборудования	0,00	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	719,77	чел.-ч.
прочих затрат	0,00	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	36,74	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ограждение											
1	**ГЭСНр53-01-025-02**	**Разборка кладки стен: из бутового камня**	**10 м3**	**2,82**	**1**	**2,82**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			532,2186					172 034,34
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	188,73		532,2186			323,24		172 034,34
	2	ЭМ									15 994,16
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			23,406					8 042,54
	91.06.05-056	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	4,15		11,703			818,10		9 574,22
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,15		11,703			363,98		4 259,66
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	4,15		11,703	37,32	1,47	54,86		642,03
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	4,15		11,703			323,24		3 782,88
	91.18.01-012	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	19,9		56,118	67,20	1,45	97,44		5 468,14
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	39,8		112,236	2,11	1,31	2,76		309,77
	Н *999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*23,91*		*67,4262*					
		Итого прямые затраты									**196 071,04**
		ФОТ									180 076,88
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					165 670,73
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					93 639,98
		Всего по позиции							**161 482,89**		**455 381,75**
2	**ГЭСН01-02-057-02**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2**	**100 м3**	**0,0234**	**1**	**0,0234**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,6036					1 066,95
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154		3,6036			296,08		1 066,95
		Итого прямые затраты									**1 066,95**
		ФОТ									1 066,95
	Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1					854,63
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34					362,76
		Всего по позиции							**97 621,37**		**2 284,34**
3	**ГЭСН06-01-005-01**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (ленточный фундамент)**	**100 м3**	**0,0468**	**1**	**0,0468**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,4392					5 910,13
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	394		18,4392			320,52		5 910,13
	2	ЭМ									3 803,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,678716					811,76
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,96		0,044928			1 604,19		72,07
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,96		0,044928			488,93		21,97
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	33,26		1,556568	1 703,30	1,38	2 350,55		3 658,79
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	33,26		1,556568			488,93		761,05
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,25		0,0117			1 606,74		18,80
	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25		0,0117			418,31		4,89
	91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.-ч	21		0,9828	10,37	1,17	12,13		11,92
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,4		0,06552			636,73		41,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,4		0,06552			363,98		23,85
	4	М									1 036,25
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,75		0,0819	35,71	0,85	30,35		2,49
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,64		0,123552			7,31		0,90
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	5,6		0,26208			13,62		3,57
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,037		0,0017316	70 296,20	1,35	94 899,87		164,33
	03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,05		0,00234	5 275,05	1,32	6 963,07		16,29
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,04		0,001872	60 258,20	0,92	55 437,54		103,78
	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	0,69		0,032292	6 442,06	1,33	8 567,94		276,68
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,08		0,003744	16 496,03	1,05	17 320,83		64,85
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,2		0,00936	5 764,42	1,68	9 684,23		90,64
	11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,69		0,032292	5 764,42	1,68	9 684,23		312,72
Н	*04.1.02.05*	*Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*102*		*4,7736*					
Н	*11.1.03.06*	*Щиты из досок*	*м2*	*49,5*		*2,3166*					
		Итого прямые затраты									**11 561,44**
		ФОТ									6 721,89
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					6 170,70
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					3 313,89
		Всего по позиции							**449 701,50**		**21 046,03**
4	**ФСБЦ-04.1.02.01-0006**	**Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)**	**м3**	**4,7736**	**1**	**4,7736**			**6 113,52**		**29 183,50**
		Всего по позиции									**29 183,50**
5	**ФСБЦ-11.1.03.06-0001**	**Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II**	**м3**	**0,092664**	**1**	**0,092664**	**16 819,99**	**1,5**	**25 229,99**		**2 337,91**
		Всего по позиции									**2 337,91**
6	**ГЭСН06-03-004-10**	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона**	**т**	**0,231725**	**1**	**0,231725**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,8483125					3 584,59
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	42,5		9,8483125			363,98		3 584,59
	2	ЭМ									1 070,68
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,9639761					0,00
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,75		0,4055188			1 604,19		650,53
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,75		0,4055188					0,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,41		0,5584573			636,73		355,59
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,41		0,5584573					0,00
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	8,09		1,8746553			34,44		64,56
	4	М									212,05
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	7		1,622075			130,73		212,05
Н	*07.3.02.11*	*Конструкции стальные*	*т*	*1*		*0,231725*					
		Итого прямые затраты									**4 867,32**
		ФОТ									3 584,59
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					3 290,65
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					1 767,20
		Всего по позиции							**42 831,68**		**9 925,17**
7	**ФСБЦ-23.3.08.01-0116**	**Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80х80 мм, толщина стенки 3 мм**	**т**	**0,231725**	**1**	**0,231725**	**55 627,50**	**0,98**	**54 514,95**		**12 632,48**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									**12 632,48**
8	**ГЭСНм38-01-003-04**	**Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т**	**0,725985**	**1**	**0,725985**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			87,1182					31 709,28
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	120		87,1182			363,98		31 709,28
	2	ЭМ									1 695,46
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,3358124					531,56
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,5		0,3629925			1 604,19		582,31
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,5		0,3629925			488,93		177,48
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37		0,9945995	13,44	1,42	19,08		18,98
	91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,5		0,3629925			824,69		299,36
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,5		0,3629925			363,98		132,12
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1		0,725985	4,35	1,16	5,05		3,67
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	30,3		21,9973455			34,44		757,59
	91.21.16-001	Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт	маш.-ч	0,84		0,6098274	44,36	1,24	55,01		33,55
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,84		0,6098274			363,98		221,96
	4	М									2 312,29
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,6		1,887561	114,64	1,13	129,54		244,51
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,5		0,3629925	41,38	1,41	58,35		21,18
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,146		0,8319788			7,31		6,08
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	21,5		15,6086775	155,63	0,84	130,73		2 040,52
		Итого прямые затраты									**36 248,59**
8.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					634,19
		ФОТ									32 240,84
	Пр/812-080.0-1	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90					29 016,76
	Пр/774-080.0	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45					14 508,38
		Всего по позиции							**110 757,00**		**80 407,92**
9	**ГЭСН09-06-001-02**	**Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**0,725985**	**1**	**0,725985**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			33,830901					10 935,50
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	46,6		33,830901			323,24		10 935,50
	2	ЭМ									457,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2250554					92,80
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12		0,0871182			1 604,19		139,75
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,0871182			488,93		42,59
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08		6,5919438	13,44	1,42	19,08		125,77
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,1379372			636,73		87,83
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,1379372			363,98		50,21
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86		1,3503321	4,35	1,16	5,05		6,82
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	1,75		1,2704738			76,59		97,31
	4	М									1 066,63
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,5		1,0889775	114,64	1,13	129,54		141,07
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,45		0,3266933	41,38	1,41	58,35		19,06
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,587		1,1521382			7,31		8,42
	01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	1,4		1,016379	142,68	0,84	119,85		121,81
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	3,3		2,3957505	174,93	1,12	195,92		469,38
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000073	70 296,20	1,35	94 899,87		0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000726	231 787,35	1,58	366 224,01		26,59
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0135759	307,84	0,72	221,64		3,01
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000218	60 258,20	0,92	55 437,54		1,21
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0014084	136 760,00	0,97	132 657,20		186,83
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0002251	51 280,15	1,76	90 253,06		20,32
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0004356	98 526,45	1,59	156 657,06		68,24
Н	*07.2.07.13*	*Конструкции стальные*	*т*	*1*		*0,725985*					
		Итого прямые затраты									**12 552,41**
		ФОТ									11 028,30
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					9 230,69
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					5 811,91
		Всего по позиции							**38 010,44**		**27 595,01**
10	**ФСБЦ-23.3.08.01-0009**	**Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 25х25 мм, толщина стенки 2 мм**	**т**	**0,460785**	**1**	**0,460785**	**60 472,50**	**0,98**	**59 263,05**		**27 307,52**
		Всего по позиции									**27 307,52**
11	**ФСБЦ-23.3.08.02-0001**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные, наружный размер 50х25 мм, толщина стенки 2,5 мм (применительно 40х20х2мм)**	**т**	**0,2652**	**1**	**0,2652**	**54 976,26**	**0,99**	**54 426,50**		**14 433,91**
		Всего по позиции									**14 433,91**
Калитка 1шт.											
12	**ГЭСН09-08-001-01**	**Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,3564					115,20
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35,64		0,3564			323,24		115,20
	2	ЭМ									420,27
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2248					93,60
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	10,93		0,1093	2 088,77	1,31	2 736,29		299,08
	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,93		0,1093			418,31		45,72
	91.14.01-003	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	10,74		0,1074	788,55	1,37	1 080,31		116,03
	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,74		0,1074			418,31		44,93
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81		0,0081			636,73		5,16
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81		0,0081			363,98		2,95
	4	М									57,61
	11.1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,13975		0,0013975	39 263,81	1,05	41 227,00		57,61
Н	*04.1.02.05*	*Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*6,34*		*0,0634*					
Н	*07.2.07.11*	*Стойки металлические опорные*	*шт*	*100*		*1*					
		Итого прямые затраты									**686,68**
		ФОТ									208,80
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					174,77
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					110,04
		Всего по позиции							**97 149,00**		**971,49**
13	**ФСБЦ-04.1.02.01-0006**	**Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)**	**м3**	**0,0634**	**1**	**0,0634**			**6 113,52**		**387,60**
		Всего по позиции									**387,60**
14	**ФСБЦ-23.3.08.01-0121**	**Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 100х100 мм, толщина стенки 4 мм**	**т**	**0,03552**	**1**	**0,03552**	**56 902,50**	**0,98**	**55 764,45**		**1 980,75**
		Всего по позиции									**1 980,75**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	**ГЭСНм38-01-003-04**	**Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т**	**0,03306**	**1**	**0,03306**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,9672					1 443,98
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	120		3,9672			363,98		1 443,98
	2	ЭМ									77,21
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0608304					24,21
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,5		0,01653			1 604,19		26,52
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,5		0,01653			488,93		8,08
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37		0,0452922	13,44	1,42	19,08		0,86
	91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,5		0,01653			824,69		13,63
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,5		0,01653			363,98		6,02
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1		0,03306	4,35	1,16	5,05		0,17
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	30,3		1,001718			34,44		34,50
	91.21.16-001	Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт	маш.-ч	0,84		0,0277704	44,36	1,24	55,01		1,53
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,84		0,0277704			363,98		10,11
	4	М									105,29
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,6		0,085956	114,64	1,13	129,54		11,13
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,5		0,01653	41,38	1,41	58,35		0,96
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,146		0,0378868			7,31		0,28
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	21,5		0,71079	155,63	0,84	130,73		92,92
		Итого прямые затраты									**1 650,69**
15.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					28,88
		ФОТ									1 468,19
	Пр/812-080.0-1	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90					1 321,37
	Пр/774-080.0	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45					660,69
		Всего по позиции							**110 757,11**		**3 661,63**
16	**ГЭСН09-08-002-07**	**Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей**	**10 шт**	**0,1**	**1**	**0,1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,331					106,99
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,31		0,331			323,24		106,99
	2	ЭМ									10,06
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04					14,56
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12		0,012			636,73		7,64
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12		0,012			363,98		4,37
	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,28		0,028			86,28		2,42
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28		0,028			363,98		10,19
Н	*01.5.02.01*	*Детали крепления барьерных ограждений*	*компл*	*20*		*2*					
Н	*08.1.06.05*	*Калитка для барьерных ограждений*	*шт*	*10*		*1*					
		Итого прямые затраты									**131,61**
		ФОТ									121,55
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					101,74
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					64,06
		Всего по позиции							**2 974,10**		**297,41**
17	**ФСБЦ-23.3.08.01-0009**	**Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 25х25 мм, толщина стенки 2 мм**	**т**	**0,01946**	**1**	**0,01946**	**60 472,50**	**0,98**	**59 263,05**		**1 153,26**
		Всего по позиции									**1 153,26**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	**ФСБЦ-23.3.08.02-0001**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные, наружный размер 50х25 мм, толщина стенки 2,5 мм (применительно 40х20х2мм)**	**т**	**0,0136**	**1**	**0,0136**	**54 976,26**	**0,99**	**54 426,50**		**740,20**
		Всего по позиции									**740,20**
19	**ГЭСН10-01-029-02**	**Установка приборов: оконных**	**100 компл**	**0,01**	**1**	**0,01**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,445					147,47
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	44,5		0,445			331,39		147,47
	2	ЭМ									0,83
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0013					0,47
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,0013			636,73		0,83
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,0013			363,98		0,47
	4	М									0,22
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,944		0,02944			7,31		0,22
Н	*01.7.04.11*	*Скобяные изделия*	*компл*	*100*		*1*					
		Итого прямые затраты									**148,99**
		ФОТ									147,94
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					143,80
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					69,16
		Всего по позиции							**36 195,00**		**361,95**
20	**ФСБЦ-01.7.04.09-0115**	**Петля стальная приварная каплевидная шарнирная, внешний диаметр 20 мм, длина 160 мм**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**181,05**	**1,36**	**246,23**		**246,23**
		Всего по позиции									**246,23**
21	**ФСБЦ-01.7.04.04-0030**	**Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, с фиксатором, количество ригелей 1, размеры ригеля 8х35 мм, в комплекте с запорной планкой**	**компл**	**1**	**1**	**1**	**588,49**	**1,02**	**600,26**		**600,26**
		Всего по позиции									**600,26**
Ворота											
22	**ГЭСН09-08-001-01**	**Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание**	**100 шт**	**0,02**	**1**	**0,02**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,7128					230,41
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35,64		0,7128			323,24		230,41
	2	ЭМ									840,52
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,4496					187,19
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	10,93		0,2186	2 088,77	1,31	2 736,29		598,15
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,93		0,2186			418,31		91,44
	91.14.01-003	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	10,74		0,2148	788,55	1,37	1 080,31		232,05
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,74		0,2148			418,31		89,85
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81		0,0162			636,73		10,32
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81		0,0162			363,98		5,90
	4	М									115,23
	11.1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,13975		0,002795	39 263,81	1,05	41 227,00		115,23
Н	*04.1.02.05*	*Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*6,34*		*0,1268*					
Н	*07.2.07.11*	*Стойки металлические опорные*	*шт*	*100*		*2*					
		Итого прямые затраты									**1 373,35**
		ФОТ									417,60
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					349,53
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					220,08
		Всего по позиции							**97 148,00**		**1 942,96**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	**ФСБЦ-04.1.02.01-0006**	**Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)**	**м3**	**0,1268**	**1**	**0,1268**			**6 113,52**		**775,19**
		Всего по позиции									**775,19**
24	**ФСБЦ-23.3.08.01-0121**	**Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 100х100 мм, толщина стенки 4 мм**	**т**	**0,07104**	**1**	**0,07104**	**56 902,50**	**0,98**	**55 764,45**		**3 961,51**
		Всего по позиции									**3 961,51**
25	**ГЭСНм38-01-003-04**	**Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т**	**0,1168**	**1**	**0,1168**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,016					5 101,54
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	120		14,016			363,98		5 101,54
	2	ЭМ									272,76
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,214912					85,52
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,5		0,0584			1 604,19		93,68
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,5		0,0584			488,93		28,55
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37		0,160016	13,44	1,42	19,08		3,05
	91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,5		0,0584			824,69		48,16
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,5		0,0584			363,98		21,26
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1		0,1168	4,35	1,16	5,05		0,59
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	30,3		3,53904			34,44		121,88
	91.21.16-001	Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт	маш.-ч	0,84		0,098112	44,36	1,24	55,01		5,40
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,84		0,098112			363,98		35,71
	4	М									372,02
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,6		0,30368	114,64	1,13	129,54		39,34
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,5		0,0584	41,38	1,41	58,35		3,41
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,146		0,1338528			7,31		0,98
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	21,5		2,5112	155,63	0,84	130,73		328,29
		Итого прямые затраты									**5 831,84**
25.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					102,03
		ФОТ									5 187,06
	Пр/812-080.0-1	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90					4 668,35
	Пр/774-080.0	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45					2 334,18
		Всего по позиции							**110 756,85**		**12 936,40**
26	**ГЭСН09-08-002-08**	**Навеска ворот распашных из готовых металлических решетчатых панелей**	**10 шт**	**0,1**	**1**	**0,1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,251					394,18
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	12,51		1,251			315,09		394,18
	2	ЭМ									590,94
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,534					200,36
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,48		0,048			1 604,19		77,00
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,48		0,048			488,93		23,47
	91.05.13-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т	маш.-ч	4,86		0,486	789,17	1,34	1 057,49		513,94
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,86		0,486			363,98		176,89
	4	М									2,46
	01.3.01.06-0053	Смазка ЦИАТИМ-201	кг	0,124		0,0124	127,30	1,56	198,59		2,46
Н	*08.1.06.01*	*Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей*	*компл*	*10*		*1*					
		Итого прямые затраты									**1 187,94**
		ФОТ									594,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					497,63
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					313,32
		Всего по позиции							**19 988,90**		**1 998,89**
27	**ФСБЦ-23.3.08.01-0009**	**Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 25х25 мм, толщина стенки 2 мм**	**т**	**0,0556**	**1**	**0,0556**	**60 472,50**	**0,98**	**59 263,05**		**3 295,03**
		Всего по позиции									**3 295,03**
28	**ФСБЦ-23.3.08.02-0001**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные, наружный размер 50х25 мм, толщина стенки 2,5 мм (применительно 40х20х2мм)**	**т**	**0,0612**	**1**	**0,0612**	**54 976,26**	**0,99**	**54 426,50**		**3 330,90**
		Всего по позиции									**3 330,90**
29	**ГЭСН10-01-029-02**	**Установка приборов: оконных**	**100 компл**	**0,03**	**1**	**0,03**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,335					442,41
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	44,5		1,335			331,39		442,41
	2	ЭМ									2,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0039					1,42
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,0039			636,73		2,48
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,0039			363,98		1,42
	4	М									0,65
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,944		0,08832			7,31		0,65
Н	*01.7.04.11*	*Скобяные изделия*	*компл*	*100*		*3*					
		Итого прямые затраты									**446,96**
		ФОТ									443,83
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					431,40
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					207,49
		Всего по позиции							**36 195,00**		**1 085,85**
30	**ФСБЦ-01.7.04.09-0115**	**Петля стальная приварная каплевидная шарнирная, внешний диаметр 20 мм, длина 160 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**	**181,05**	**1,36**	**246,23**		**492,46**
		Всего по позиции									**492,46**
31	**ФСБЦ-01.7.04.04-0030**	**Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, с фиксатором, количество ригелей 1, размеры ригеля 8х35 мм, в комплекте с запорной планкой**	**компл**	**1**	**1**	**1**	**588,49**	**1,02**	**600,26**		**600,26**
		Всего по позиции									**600,26**
32	**ГЭСН13-03-002-04**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**	**0,6623696**	**1**	**0,6623696**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,5171826					1 413,94
	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		3,5171826			402,01		1 413,94
	2	ЭМ									19,18
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0132474					5,18
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		0,0066237	6,62	1,42	9,40		0,06
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		0,0066237			1 606,74		10,64
	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,0066237			418,31		2,77
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0066237			636,73		4,22
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0066237			363,98		2,41
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12		0,741854	4,52	1,27	5,74		4,26
	4	М									657,92
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,0059613	51 280,15	1,76	90 253,06		538,03
	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,0009936	75 885,63	1,59	120 658,15		119,89
		Итого прямые затраты									**2 096,22**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									1 419,12
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					1 200,58
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					615,19
		Всего по позиции							**5 906,05**		**3 911,99**
33	**ГЭСН13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115**	**100 м2**	**0,6623696**	**1**	**0,6623696**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,4108472					484,78
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13		1,4108472			343,61		484,78
	2	ЭМ									17,39
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0132474					5,18
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		0,0066237	6,62	1,42	9,40		0,06
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		0,0066237			1 606,74		10,64
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,0066237			418,31		2,77
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0066237			636,73		4,22
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0066237			363,98		2,41
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65		0,4305402	4,52	1,27	5,74		2,47
	4	М									774,07
	14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0,009		0,0059613	80 322,25	1,43	114 860,82		684,72
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4		0,9273174	60,60	1,59	96,35		89,35
		Итого прямые затраты									**1 281,42**
		ФОТ									489,96
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					414,51
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					212,40
		Всего по позиции							**2 881,07**		**1 908,33**
Устройство стоянки 30х10м											
34	**ГЭСН27-04-001-02**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**100 м3**	**0,5114562**	**1**	**0,5114562**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,3649693					2 240,64
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4		7,3649693			304,23		2 240,64
	2	ЭМ									19 609,59
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			7,5746663					3 465,10
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,93		0,9871105	1 933,00	1,33	2 570,89		2 537,75
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,93		0,9871105			488,93		482,63
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,76		2,4345315			1 606,74		3 911,66
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,76		2,4345315			418,31		1 018,39
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08		3,6211099	2 391,60	1,43	3 419,99		12 384,16
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,08		3,6211099			488,93		1 770,47
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04		0,5319144			1 458,92		776,02
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04		0,5319144			363,98		193,61
	4	М									108,66
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		3,5801934	35,71	0,85	30,35		108,66
П,Н	*02.2.04.03*	*Смесь песчано-гравийная*	*м3*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**25 423,99**
		ФОТ									5 705,74
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					7 548,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					6 498,84
		Всего по позиции							**77 174,78**		**39 471,52**
35	**ФСБЦ-02.2.04.04-0132**	**Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм**	**м3**	**56,260182**	**1**	**56,260182**	**1 725,45**	**1,37**	**2 363,87**		**132 991,76**
		Всего по позиции									**132 991,76**
		Итоги по разделу 1 Ограждение :									
		Всего прямые затраты (справочно)									539 843,27
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									237 362,33
		Эксплуатация машин									44 882,31
		Оплата труда машинистов (Отм)									13 561,45
		Материалы									244 037,18
		Строительные работы									804 633,42
		в том числе:									
		оплата труда									199 107,53
		эксплуатация машин и механизмов									42 836,88
		оплата труда машинистов (Отм)									12 920,16
		материалы									240 482,48
		накладные расходы									196 080,05
		сметная прибыль									113 206,32
		Монтажные работы									97 005,95
		в том числе:									
		оплата труда									38 254,80
		эксплуатация машин и механизмов									2 045,43
		оплата труда машинистов (Отм)									641,29
		материалы									3 554,70
		накладные расходы									35 006,48
		сметная прибыль									17 503,25
		Всего ФОТ (справочно)									250 923,78
		Всего накладные расходы (справочно)									231 086,53
		Всего сметная прибыль (справочно)									130 709,57
		Всего по разделу 1 Ограждение									**901 639,37**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				719,7662126					
		Затраты труда машинистов				36,7400634					
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									539 843,27
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									237 362,33
		Эксплуатация машин									44 882,31
		Оплата труда машинистов (Отм)									13 561,45
		Материалы									244 037,18
		Строительные работы									804 633,42
		в том числе:									
		оплата труда									199 107,53
		эксплуатация машин и механизмов									42 836,88
		оплата труда машинистов (Отм)									12 920,16
		материалы									240 482,48
		накладные расходы									196 080,05
		сметная прибыль									113 206,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные работы									97 005,95
		в том числе:									
		оплата труда									38 254,80
		эксплуатация машин и механизмов									2 045,43
		оплата труда машинистов (Отм)									641,29
		материалы									3 554,70
		накладные расходы									35 006,48
		сметная прибыль									17 503,25
		Всего									**901 639,37**
		Всего ФОТ (справочно)									250 923,78
		Всего накладные расходы (справочно)									231 086,53
		Всего сметная прибыль (справочно)									130 709,57
		НДС 22%									198 360,66
		ВСЕГО по смете									**1 100 000,03**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				719,7662126					
		Затраты труда машинистов				36,7400634					

Составил: (С.А. Бизикова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: (С.Ю. Ревякин)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]